

Scheda tecnica

Neve

Tempi di montaggio

3h

Tempi di smontaggio

1h

Spazio scenico

6m x 6m (h. 4m)

Elettricità

380V, 15kW, 32A 5 poli (opt. 63A/16A)

Necessità di palco

Spazio totalmente oscurabile.
 Scatola nera. Quintatura classica.
 Ritorni dimmer a terra su palco.
 Ciabatta audio su palco.
 Palco inchiodabile

Attrezzatura tecnica	DMX channel	Quantità	Tipologia	Filters
	1	2	PC 1000W	201
	2	2	PC 1000W	201
	3	1	PC 1000W	201
	4	1	PC 1000W	201
	5	1	PC 1000W	201
	6	2	PAR64 CP62	201
	7	1	PC 1000W	118
	8	1	QUARZINA	
	9	1	PAR64 CP62	RED
	10	1	PAR64 CP62	102
	11	1	PAR64 CP62	201
	12	1	SMOKE MACHINE	
	13-16	1	PAR LED RGB	
	17-20	1	PAR LED RGB	

N.B. La compagnia il Teatro Prova dispone di tutta la strumentazione tecnica (luci e audio) occorrenti per la riuscita della messa in scena.
 Qualora in teatro fosse disponibile un proprio impianto audio/luci, per velocizzare i tempi di montaggio/smontaggio o per evitare un carico eccessivo di fari sui sostegni, può integrare tale strumentazione alla propria.

