

Scheda tecnica
T-REX
Tempi di montaggio
3,5H
Tempi di smontaggio
1h 45min
Spazio scenico
6m x 6m (h. 4m)
Elettricità
380V, 15kW, 32A 5 poli (opt. 63A/16A)
Necessità di palco

Spazio totalmente oscurabile.
 Scatola nera. Quintatura classica.
 Ritorni dimmer a terra su palco.
 Ciabatta audio su palco.
 Palco inchiodabile

Attrezzatura tecnica	DMX channel	Quantità	Tipologia	Filters
	1	2	PC 1000W	
	2	2	PC 1000W	
	3	2	PAR64 CP62	201
	4	1	PC 1000W	
	5	1	PC 1000W	
	6	2	PAR64 CP62	201
	7	2	PC 1000W	102
	8	1	PC 1000W	
	9	1	PC 1000W	
	10	1	PAR64 CP62	
	11	1	PAR 36	
	25-29	4	PAR LED RGBW	
	30-41	4	LED BAR RBG	
	66-69	1	FLOOD LED RBGW	

N.B. La compagnia il Teatro Prova dispone di tutta la strumentazione tecnica (luci e audio) occorrenti per la riuscita della messa in scena.
 Qualora in teatro fosse disponibile un proprio impianto audio/luci, per velocizzare i tempi di montaggio/smontaggio o per evitare un carico eccessivo di fari sui sostegni, può integrare tale strumentazione alla propria.

