

Scheda tecnica
Wolf!
Tempi di montaggio
4h 30min
Tempi di smontaggio
1h 30min
Spazio scenico
6m x 6m (h. 4m)
Elettricità
380V, 15kW, 32A 5 poli (opt. 63A/16A)
Necessità di palco

Spazio totalmente oscurabile.
 Scatola nera. Quintatura classica.
 Ritorni dimmer a terra su palco.
 Ciabatta audio su palco.
 Palco inchiodabile.
 Possibilità di trovare in loco un videoproiettore per proiezione frontale della potenza di almeno 5000 lumen con relativi collegamenti nei pressi della regia.

Attrezzatura tecnica	DMX channel	Quantità	Tipologia	Filters
	1	2	PC 1000W	
	2	2	PC 1000W	
	3	1	PC 1000W	
	4	2	PC 1000W	
	5	1	PC 1000W	
	6	1	PC 1000W	
	7	1	PC 1000W	
	8	1	PC 1000W	118
	9	1	PC 1000W	

N.B. La compagnia il Teatro Prova dispone di tutta la strumentazione tecnica (luci e audio) occorrenti per la riuscita della messa in scena.
 Qualora in teatro fosse disponibile un proprio impianto audio/luci, per velocizzare i tempi di montaggio/smontaggio o per evitare un carico eccessivo di fari sui sostegni, può integrare tale strumentazione alla propria.

